

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Ricognizione degli interventi di recupero sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà						
Legge n. 80/2014 e PRERP 2014-2016						
Regione Lombardia						
Comune di Segrate			Cod. Fisc. 83503670156			
N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (si/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
1	SEGRATE Via Olgetta 20	15205	NO	fg. 9 map. 313 sub. 4	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					280,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
					1.000,00	Imbiancatura locali con trattamento antimuffa
2	SEGRATE Via Olgetta 20	15205	NO	fg. 9 map. 313 sub. 7	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					280,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
					1.450,00	Imbiancatura locali con trattamento antimuffa
3	SEGRATE Via Monzese, 1 piano T	15205	NO	fg. 9 map. 141 sub. 2	140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (si/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
4	Via Monzese, 1 piano T	15205	NO	fg. 9 map. 141 sub. 3	1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
5	SEGRATE Via Monzese, 1 piano T	15205	NO	fg. 9 map. 141 sub. 4	140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
					1.000,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
6	SEGRATE Via Monzese, 1 piano T	15205	NO	fg. 9 map. 141 sub 5	1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
7	SEGRATE Via Monzese, 1 piano 1	15205	NO	fg. 9 map. 141 sub. 9	140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
					1.000,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
8	SEGRATE Via Monzese, 1 piano 2	15205	NO	fg. 9 map. 141 sub. 13	140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
					1.000,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (sì/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
9	SEGRATE Via Monzese, 1 piano 2	15205	NO	fg. 9 map. 141 sub. 10	140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
					1.000,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
10	SEGRATE Via Monzese, 1 piano 3	15205	NO	fg. 9 map. 141 sub. 14	1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
11	SEGRATE Via Monzese, 1 piano 3	15205	NO	fg. 9 map. 141 sub. 15	1.000,00	Sostituzione tapparelle e corde su serramenti
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
12	SEGRATE Via Monzese, 1 piano 3	15205	NO	fg. 9 map. 141 sub. 16	140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
					1.000,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
13	SEGRATE Via Monzese, 1 piano 3	15205	NO	fg. 9 map. 141 sub. 17	140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
					1.000,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (si/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
14	SEGRATE Via Monzese, 1 piano 4	15205	NO	fg. 9 map. 141 sub. 18	1.000,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
15	SEGRATE Via Monzese, 1 piano 4	15205	NO	fg. 9 map. 141 sub. 21	1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
16	SEGRATE Via Monzese, 1 piano 5	15205	NO	fg. 9 map. 141 sub. 24	140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
					1.000,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
17	SEGRATE Via Monzese, 1 piano 5	15205	NO	fg. 9 map. 141 sub. 25	1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
18	SEGRATE Via Monzese, 1 piano 6	15205	NO	fg. 9 map. 141 sub. 26	1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
19	SEGRATE Via Monzese, 1 piano 6	15205	NO	fg. 9 map. 141 sub. 27	1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
20	SEGRATE Via Monzese, 1 piano 6	15205	NO	fg. 9 map. 141 sub. 28	1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
21					1.000,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (sì/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
22	SEGRATE Via Amendola 4/6	15205	NO	fg. 9 map. 245 sub. 18	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
23	SEGRATE Via Amendola 4/6	15205	NO	fg. 9 map. 245 sub. 19	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (si/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
24	SEGRATE Via Amendola 4/6	15205	NO	fg. 9 map. 245 sub. 20	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
25	SEGRATE Via Amendola 4/6	15205	NO	fg. 9 map. 245 sub. 21	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					560,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
					400,00	Verifica e riparazione serramenti esterni in legno
					700,00	Sostituzione tapparelle e corde su serramenti
					850,00	Imbiancatura locali
					6.000,00	Rifacimento completo di servizio igienico e cucina, eseguito mediante rimozione di pavimento, rivestimento, massetto, sanitari del bagno e del rivestimento della cucina, con successiva realizzazione di nuovo impianto idraulico di carico e scarico, la fornitura e posa in opera di massetto pavimenti, rivestimenti, sanitari, e rubinetteria comprensiva altresì di rilascio di dichiarazione di conformità.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
					280,00	sostituzione porta interna compreso smaltimento

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (si/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
26	SEGRATE Via Amendola 4/9	15205	NO	fg. 9 map. 245 sub. 61	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
27	SEGRATE Via Amendola 4/9	15205	NO	fg. 9 map. 245 sub. 62	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (sì/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
28	SEGRATE Via Amendola 4/9	15205	NO	fg. 9 map. 245 sub. 63	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
29	SEGRATE Via Amendola 4/9	15205	NO	fg. 9 map. 245 sub. 64	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (sì/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
30	SEGRATE Via Amendola 24/20	15205	NO	fg. 9 map. 249 sub. 62	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
31	SEGRATE Via Amendola 24/20	15205	NO	fg. 9 map. 249 sub. 63	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					1.000,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (si/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
32	SEGRATE Via Amendola 24/20	15205	NO	fg. 9 map. 249 sub. 61	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					700,00	Sostituzione tapparelle e corde su serramenti
					900,00	Sostituzione sanitari e rubinetteria compreso rimozione dell'esistente
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
33	SEGRATE Via Amendola 24/22	15205	NO	fg. 9 map. 249 sub. 34	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					1.000,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					500,00	Imbiancatura bagno con trattamento antimuffa
					900,00	Sostituzione sanitari e rubinetteria compreso rimozione dell'esistente
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (sì/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
34	SEGRATE Via Amendola 24/23	15205	NO	fg. 9 map. 249 sub. 19	850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
35	SEGRATE Via Amendola 24/23	15205	NO	fg. 9 map. 249 sub. 18	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					1.000,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (si/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
36	SEGRATE Via Amendola 30/6	15205	NO	fg. 9 map. 219 sub. 74	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
37	SEGRATE Via Amendola 30/6	15205	NO	fg. 9 map. 219 sub. 75	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					500,00	Sostituzione tapparelle e corde su serramenti
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (si/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
38	SEGRATE Via Amendola 30/6	15205	NO	fg. 9 map. 219 sub. 73	140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
					850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
39	SEGRATE Via Amendola 30/7	15205	NO	fg. 9 map. 219 sub. 88	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					1.000,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (si/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
40	Via Amendola 30/7	15205	NO	fg. 9 map. 219 sub. 89	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					1.000,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					700,00	Sostituzione tapparelle e corde su serramenti
					1.450,00	Imbiancatura locali con trattamento antimuffa
					6.000,00	Rifacimento completo di servizio igienico e cucina, eseguito mediante rimozione di pavimento, rivestimento, massetto, sanitari del bagno e del rivestimento della cucina, con successiva realizzazione di nuovo impianto idraulico di carico e scarico, la fornitura e posa in opera di massetto pavimenti, rivestimenti, sanitari, e rubinetteria comprensiva altresì di rilascio di dichiarazione di conformità.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
					840,00	sostituzione porta interna compreso smaltimento

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (sì/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
41	SEGRATE Via Amendola 32/3	15205	NO	fg. 9 map. 219 sub. 33	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
					200,00	Verifica e riparazione serramenti esterni in legno
					200,00	Sostituzione tapparelle e corde su serramenti
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
					280,00	sostituzione porta interna compreso smaltimento
42	SEGRATE Via Amendola 32/3	15205	NO	fg. 9 map. 219 sub. 34	140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
					850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (si/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
43	SEGRATE Via Amendola 32/5	15205	NO	fg. 9 map. 219 sub. 60	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					1.000,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					70,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
44	SEGRATE Via Amendola 34/1	15205	NO	fg. 9 map. 219 sub. 2	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					1.000,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (si/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
45	SEGRATE Via Amendola 34/1	15205	NO	fg. 9 map. 219 sub. 4	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					280,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
					1.950,00	Sostituzione serramenti esterni in legno
					500,00	Sostituzione tapparelle e corde su serramenti
					850,00	Imbiancatura locali con trattamento antimuffa
					6.000,00	Rifacimento completo di servizio igienico e cucina, eseguito mediante rimozione di pavimento, rivestimento, massetto, sanitari del bagno e del rivestimento della cucina, con successiva realizzazione di nuovo impianto idraulico di carico e scarico, la fornitura e posa in opera di massetto pavimenti, rivestimenti, sanitari, e rubinetteria comprensiva altresì di rilascio di dichiarazione di conformità.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
					280,00	sostituzione porta interna compreso smaltimento

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (si/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
46	SEGRATE Via Amendola 34/1	15205	NO	fg. 9 map. 219 sub. 3	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
47	SEGRATE Via Amendola 34/2	15205	NO	fg. 9 map. 219 sub. 18	850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (si/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
48	SEGRATE Via Cellini, 40/A	15205	NO	fg. 23 map. 603 sub. 2	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
49	SEGRATE Via Cellini, 40/A	15205	NO	fg. 23 map. 603 sub. 3	850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
50	SEGRATE Via Cellini, 40/B	15205	NO	fg. 23 map. 603 sub. 14	1.000,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					70,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (sì/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
51	SEGRATE Via Cellini, 40/C	15205	NO	fg. 23 map. 603 sub. 27	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
52	SEGRATE Via Cellini, 40/C	15205	NO	fg. 23 map. 603 sub. 28	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (si/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
53	SEGRATE Via Cellini, 40/D	15205	NO	fg. 23 map. 602 sub. 3	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
54	SEGRATE Via Cellini, 40/E	15205	NO	fg. 23 map. 602 sub. 14	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (sì/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
55	SEGRATE Via Cellini, 40/F	15205	NO	fg. 23 map. 602 sub. 27	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
56	SEGRATE Via Circonvalazione 4/A	15205	NO	fg. 23 map. 600 sub. 2	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (si/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
57	SEGRATE Via Circonvalazione 4/A	15205	NO	fg. 23 map. 600 sub. 3	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
58	SEGRATE Via Circonvalazione 4/B	15205	NO	fg. 23 map. 600 sub.1 4	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (si/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
59	SEGRATE Via Circonvalazione 4/C	15205	NO	fg. 23 map. 600 sub. 27	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
60	SEGRATE Via Circonvalazione 4/C	15205	NO	fg. 23 map. 600 sub. 28	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					850,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
					140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (si/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
61	SEGRATE Via Rivoltana, 33 scala C	15205	NO	fg. 40 map. 46 sub. 2	140,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.
					1.000,00	Rifacimento impianto elettrico eseguito mediante la sostituzione del salvavita interno all'alloggio, cavi, supporti interruttori prese e relative placche. Compreso altresì la rimozione smaltimento del vecchio e rilascio della relativa dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito.
62	SEGRATE Via Cassanese, 12	15205	NO	fg.18 map. 12 sub. 64	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					840,00	sostituzione porta interna compreso smaltimento
					1.000,00	sostituzione completa porta ingresso compreso smaltimento vecchia
63	SEGRATE Via Cassanese, 12	15205	NO	fg.18 map. 12 sub. 62	1.000,00	sostituzione completa porta ingresso compreso smaltimento vecchia
64	SEGRATE Via Cassanese, 12	15205	NO	fg.18 map. 12 sub. 61	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					1.000,00	sostituzione completa porta ingresso compreso smaltimento vecchia

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (si/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
65	SEGRATE Via Cassanese 12	15205	NO	fg.18 map. 12 sub. 79	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					1.000,00	sostituzione completa porta ingresso compreso smaltimento vecchia
66	SEGRATE Via Cassanese, 12	15205	NO	fg.18 map. 12 sub. 78	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					1.000,00	sostituzione completa porta ingresso compreso smaltimento vecchia
67	SEGRATE Via Cassanese, 12	15205	NO	fg.18 map. 12 sub. 77	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					1.000,00	sostituzione completa porta ingresso compreso smaltimento vecchia

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (si/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	Descrizione dei lavori
68	SEGRATE Via Cassanese, 12	15205	NO	fg.18 map. 12 sub. 76	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					1.000,00	sostituzione completa porta ingresso compreso smaltimento vecchia
69	SEGRATE Via Cassanese, 12	15205	NO	fg.18 map. 12 sub. 75	1.000,00	sostituzione completa porta ingresso compreso smaltimento vecchia
70	SEGRATE Via Cassanese, 12	15205	NO	fg.18 map. 12 sub. 93	2.800,00	Fornitura in opera di caldaia murale del tipo a CONDENSAZIONE E CAMERA STAGNA di primaria azienda produttiva, funzionante a gas, per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, a tiraggio forzato, potenzialità almeno KW 25, completa di tutti i necessari accessori quali tubazioni fumi/aria, coassiali diam. 100/50, scarico condensa, flessibili vari, rubinetto gas ecc, per dare la fornitura in opera a perfetta regola d'arte
					1.450,00	Imbiancatura locali con trattamento antimuffa
					1.000,00	sostituzione completa porta ingresso compreso smaltimento vecchia
					420,00	Prestazione di manod'opera necessaria, ove occorrente, allo spostamento di arredi e/o suppellettili al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori. La presente voce verrà contabilizzata solo per quanto effettivamente svolto.

RISTRUTTURAZIONE 75 ALLOGGI ERP CATEGORIA B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.° alloggio	Localizzazione degli interventi					Descrizione dei lavori
	Comune	Codice Istat	Alloggio Sfitto (si/no)	Identificativi catastali (fg. e mapp.)	Importo stimato dei lavori	
71	SEGRATE Via Olgetta 20	15205	NO	fg. 9 map. 313 sub. 6	2.850,00	Sostituzione serramenti esterni in legno
72	SEGRATE Via Olgetta 20	15205	NO	fg. 9 map. 313 sub. 8	3.350,00	Sostituzione serramenti esterni in legno
					1.000,00	sostituzione porta blindata compreso smaltimento vecchia
73	SEGRATE Via Olgetta 20	15205	NO	fl. 9 map. 313 sub. 2	500,00	Verifica e riparazione serramenti esterni in legno
74	SEGRATE Via Olgetta 20	15205	NO	fl. 9 map. 313 sub. 3	500,00	Verifica e riparazione serramenti esterni in legno
75	SEGRATE Via Olgetta 20	15205	NO	fl. 9 map. 313 sub. 5	500,00	Verifica e riparazione serramenti esterni in legno
	SEGRATE Via Roma 62	15205		Condominio comunale	31.250,00	Rimozione della recinzione in ferro perimetrale al complesso residenziale con recupero della stessa e accatastamento in loco, asportazione delle porzioni ammalorate e/o in fase di distacco del muro di recinzione in calcestruzzo e successivo ripristino mediante utilizzo di malte tixotropiche antiritiro, carotatura delle attuali forometrie per aumentare la profondità, fornitura della recinzione particolarmente danneggiata (circa 20 ml.) uguale all'esistente, inserimento dei montanti della stessa precedentemente rimossa, fissaggio e bloccaggio dei pannelli ed inghisaggio mediante colatura nella forometria di malte liquide espansive specifiche per la tipologia d'intervento. Rimozione dei fissaggi provvisori, carico su autocarro dei materiali di risulta e sgombero cantiere.
	SEGRATE Via Roma 62	15205		Condominio comunale	1.397,00	Fornitura e posa in opera di nuovo motore tipo CAME 230V per apertura cancello condominio via Roma, eseguito mediante lo smontaggio e lo smaltimento del vecchio motore, installazione del nuovo compreso relative opere murarie per il fissaggio, la fornitura e posa di coppia di fotocellule, lampeggianti a led, scheda ricevente per apertura a distanza, inseritore per apertura con chiave e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso altresì fornitura di n° 26 chiavi e dichiarazione di conformità.
TOTALE SPESA MISURA B6					€ 301.377,00	
<p>Per ciascuno degli alloggi in appalto, nel costo complessivo di cui al presente computo, resta compreso il rilascio delle <u>Dichiarazioni di Conformità relative agli impianti eseguiti come da DM37/08 nonché la relativa certificazione Energetica (APE)</u></p>						
Data			Timbro e firma del legale rappresentante dell'Ente			