



Città di Segrate

DIREZIONE TERRITORIO – SVILUPPO ECONOMICO

SEZIONE AMMINISTRATIVO MANUTENZIONI

"FORNITURA E POSA CINERARI PREFABBRICATI CIMITERO COMUNALE" – CIG 7556812E86

L'Amministrazione ha la necessità di dotare il locale cimitero di manufatti cimiteriali in misura adeguata e sufficiente a garantire agli utenti il diritto alla scelta della tipologia di sepoltura cui destinare i propri defunti.

In considerazione del fatto che la pratica della cremazione ha avuto un incremento negli ultimi anni e che la disponibilità di cinerari è in fase di esaurimento si rende, pertanto, necessario reintegrarla mediante fornitura di n. 200 nuovi manufatti prefabbricati aventi dimensioni e caratteristiche stabilite dalla legge regionale.

I n. 200 cinerari prefabbricati, suddivisi in n. 2 batterie da 100 unità l'una, dovranno essere posizionati al piano terra e una al primo piano del manufatto denominato San Giuseppe, disposti su 5 file. Gli stessi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- struttura in pannelli di alluminio anodizzato interconnessi tra di loro mediante giunti ad incastro
- chiusura con un coperchio fissato alla struttura
- rivestimento interno in materiale idoneo a garantire l'isolamento e la mancata formazione di umidità
- divisori orizzontali e verticali di dimensioni standard adeguati a consentire il passaggio dei cavi di illuminazione votiva
- rivestimento esterno in marmo
- chiusura delle lapidi anteriori tramite borchie di ottone / bronzo
- zoccolo in marmo altezza minima cm 10, fissato alla struttura e sigillato
- cavi marchiati CE predisposti per l'illuminazione votiva, compreso collegamento al quadro elettrico
- canaline per il passaggio cavi necessari per l'illuminazione votiva
- dimensioni minime delle celle – ingombro libero interno - 40 cm x 40 cm x 40 (secondo quanto previsto dal Regolamento Regione Lombardia n. 6/2004 - allegato 2)
- tassellatura a muro su struttura in cemento armato.

La fornitura dovrà essere comprensiva di trasporto e montaggio, nonché ogni adempimento per dare la stessa finita a regola d'arte.

L'importo complessivo a base d'asta ammonta a:

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



<i>Prestazioni oggetto dell'appalto</i>	<i>Importi presunti (incluso costi sicurezza aziendali) al netto dell'IVA</i>	<i>%</i>
Prestazione principale: fornitura e posa cinerari prefabbricati	€ 45.000,00	100
a. Importo a base d'asta (di cui per costi della manodopera)	€ 45.000,00 (€ 6.700,00)	100
Importo complessivo dell'appalto	€ 45.000,00	
b. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo	€ 9.000,00	
Importo massimo pagabile, incluso quinto d'obbligo	€ 54.000,00	

IL DIRIGENTE
Arch. Maurizio RIGAMONTI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005