



Città di Segrate

Provincia di Milano

Oggetto dei lavori:
**Riquilificazione degli impianti di illuminazione parco di Cascina Ovi e
della via Curiel**

Progettista e DD.LL.: Cristiana Paolucci

R.U.P. Maurizio Rigamonti



ELENCO DEI PREZZI

Ottobre 2018

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PARCO OVI E VIA CUIREL

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
1.1	Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di m 1,50 compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro, con sistemazione in luogo, previa autorizzazione dell'Autorità competente per il riutilizzo dello stesso in sito. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (A.00.00), il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero - ved. voce n. B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per il conferimento presso i citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica).		
1.1.A	b) seguito con mezzi meccanici in ambito extra urbano <i>(Euro otto e ottantacinque centesimi)</i>	m ³	8.85
1.1.B	Reinterro di scavi con materiale: [Rif. Cod. B.07.04.0060]		
1.1.B.A	a) dislocato in prossimità dello scavo [Rif. Cod. B.07.04.0060.A] <i>(Euro uno e ottanta centesimi)</i>	m ³	1.80
1.1.B.B	Tubo corrugato in polietilene ad alta densità per passaggio cavi - doppia parete - interno liscio - colore rosso resistenza allo schiacciamento 450 Newton: [Rif. Cod. B.07.03.0565]		
1.1.B.C	e) diametro esterno 110 mm (rotoli da 50 m) [Rif. Cod. B.07.03.0565.E] <i>(Euro due e trenta centesimi)</i>	m	2.30
1.1.B.D	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. [Rif. Cod. B.07.01.0015] <i>(Euro trentotto e quaranta centesimi)</i>	ora	38.40
1.1.B.E	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTOIN CEMENTO PREFABBRICATO CARRABILE, ESCLUSO SCAVO E REINTERRO, DIMENSIONI INTERNE 45*45*90 <i>(Euro cento/00)</i>	CAD	100.00
1.1.B.F	a) quadrato a telaio ermetico 500 x 500 mm, luce netta 400 x 400 mm, h 60 mm, peso 24 kg [Rif. Cod. B.07.04.0500.A] <i>(Euro centosette/00)</i>	cad	107.00
1.1.B.G	Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe C250 [Rif. Cod. B.07.04.0500]		
1.1.B.H	Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato comprensivo di pozzettodi ispezione per palo IP dimensionato secondo quanto disposto dal D.M.21.03.98 CEI 11-4, rispettando comunque le caratteristiche indicate dalla D.L. <i>(Euro trecento/00)</i>	cad	300.00
1.1.B.I	Rimozione dei corpi illuminanti esistenti, in ogni suo componente e smaltimento del materiale presso le discariche automatizzate, comprensivo degli oneri di discarica. <i>(Euro settanta/00)</i>	cad	70.00
1.1.B.J	Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025 laminato e zincato a caldo, rastremato, con asola per morsetti, foro entrata cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura : diretto lunghezza 4,50 m, diametro di base 110 mm, spessore 3,6 mm - colore grigio (come quelli già esistenti). <i>(Euro quattrocentocinquanta/00)</i>	cad	450.00

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PARCO OVI E VIA CURIEL

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
1.1.B.K	fornitura e posa in opera su palo esistente di armatura tipo Kai Small X 28 Led 32,5 w 4000°K - colore grigio <i>(Euro quattrocentonovantasette/00)</i>	cad	497.00
1.1.B.L	fornitura e posa in opera su palo esistente di armatura tipo Kai Small X 44 Led 98 w 4000°K - colore grigio <i>(Euro cinquecentosessantatre/00)</i>	cad	563.00
1.1.B.M	fornitura e posa in opera su palo esistente di armatura tipo Kalos 24,5 rotosimmetrico - colore grigio <i>(Euro quattrocentoventuno/00)</i>	cad	421.00
1.1.B.N	Fornitura e posa in opera di cavo flessibile multipolare a norma CEI 20-20 tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolati in pvc con sottoguaina di pvc, non propagante l'incendio a norma CEI20-22 II e marchio IMQ, sigla di designazioni FROR sezione 2X2,5 mm2 (salita pali) <i>(Euro tre e cinquanta centesimi)</i>	m	3.50
1.1.B.O	Fornitura e posa in opera di cavo flessibile multipolare a norma CEI 20-20 tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolati in pvc con sottoguaina di pvc, non propagante l'incendio a norma CEI20-22 II e marchio IMQ, sigla di designazioni FROR sezione 4X6 mm2 (linea principale) <i>(Euro ventuno e quattro centesimi)</i>	m	21.04
1.1.B.P	Fornitura e posa in opera di armadio stradale tipo conchiglia per installazione del quadro elettrico generale completo di sezionatore generale, interruttori magnetotermici differenziali, contatore di potenza, rele crepuscolare, sonda crepuscolare, selettore, orologio astronomico. <i>(Euro cinquecento/00)</i>	cad	500.00
1.1.B.Q	Realizzazione di giunto di continuità, tipo ispezionabili in gel o termorestringenti, comprensivo di ogni onere per la sfocchettature dei cavi, utilizzo dei morsetti a compressione, la sigillatura e la tenuta del giunto <i>(Euro sessanta/00)</i>	cad	60.00
1.1.B.R	Rimozione dei corpi illuminanti esistenti, in ogni suo componente e smaltimento dei materiali presso le discariche , autorizzate, comprensivo degli oneri di discarica. <i>(Euro settanta/00)</i>	cad	70.00
1.1.B.S	Rimozione dei centri luminosi esistenti (pali più corpi), in ogni suo componente e smaltimento dei materiali presso le discariche , autorizzate, comprensivo degli oneri di discarica. <i>(Euro cento/00)</i>	cad	100.00
1.1.B.T	Paolo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, rastremato, con asola per morsettiera, foro entrata cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura : diritto lunghezza 4,50 m, diametro base 110 mm, spessore 3,6 mm - colore grigio (come esistente) <i>(Euro quattrocentocinquanta/00)</i>	cad	450.00
1.1.B.V	Paolo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, rastremato, con asola per morsettiera, foro entrata cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura : diritto lunghezza 8,00 m, diametro base 110 mm, spessore 3,6 mm - colore nero <i>(Euro cinquecento/00)</i>	cad	500.00

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PARCO OVI E VIA CURIEL

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
----------	-------------	------	----------------

, 20/11/2018

IL PROGETTISTA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE TECNICO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
