

**RIFACIMENTO RECINZIONE SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS**

Tipologia	unità di misura	costo unitario	tot.
Rimozione recinzione esistente - al mq	10,00	€ 460,00	€ 4.600,00
fornitura e posa pannelli grigliato elettroforgiato (maglia 62*132) h 198 cm posati a terra - composto da profilati orizzontali in piatti portanti (25*4mm) e profilati verticali piatti (25*2mm) e tondi orizzontali diametro 5mm - I pali saranno gettati in opera con plinto in cls ad interasse 2 m e di dimensione 60*7 mm - pali e pannelli saranno fissati con bullodi e dadi zincati e antifurto - Il tutto comprensivo di bulloneria e quanto altro necessario per garantire il corretto montaggio a regola d'arte. - metri lineari	100,00	€ 119,00	€ 11.900,00
fornitura e posa pannelli grigliato extra (maglia 62*132) h 172 cm posati su muretto - composto da profilati orizzontali in piatti portanti (25*4mm) e profilati verticali piatti (25*2mm) e tondi orizzontali diametro 5mm - I pali saranno gettati in opera con plinto in cls ad interasse 2 m e di dimensione 60*7 mm - pali e pannelli saranno fissati con bullodi e dadi zincati e antifurto - Il tutto comprensivo di bulloneria e quanto altro necessario per garantire il corretto montaggio a regola d'arte. - metri lineari	380,00	€ 103,50	€ 39.330,00
cancelli a corpo su misura (misure e tipologia come esistenti)	1,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
<b>Tot. Complessivo</b>			<b>€ 65.830,00</b>